



ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ



ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ετος ΙΒ'.

ΑΘΗΝΑΙ, Αυγούστου 1911

Αριθ. 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο σιδηρόδρομος Πειραιώς Λαρίσσης, υποδεικνύμενα σφάλματα κατά τὴν χάραξιν τῆς γραμμῆς· ὑπό Κ. Ξύδη (Μετά δύο πινάκων).

Ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν μεταλλείων τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὸ 1910 (Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου) ὑπὸ Ἡλ. Π. Γουνάρη.

Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΛΑΡΙΣΣΗΣ

Ὑποδεικνύμενα σφάλματα
κατά τὴν χάραξιν τῆς γραμμῆς.

Ἐν τῷ δημοσιευθέντι ἐν τῷ περιοδικῷ τούτῳ (δ. Σ. Π. Λ. υποδεικνύμενα σφάλματα κατά τὴν χάραξιν τῆς γραμμῆς) ἄρθρῳ ἡμῶν, ἐγράψαμεν ὅτι ἀπαραίτητον ἦτο, νὰ γείνῃ εἰδίκη τοπογραφικὴ μελέτη διὰ τὴν διάβασιν τῶν τριῶν κυριωτέρων δροσειδῶν, Κιθαιρῶνος-Πάρνηθος, Οἴτης καὶ Ὁρθονος. Τὰ κατωτέρω θέλουσι μᾶς πείση, δόποσον ἀναγκαῖαι ἦσαν αἱ τοπογραφικαὶ αὐταὶ μελέται.

Ο Νομομηχανικὸς κ. Διαμαντίδης, (Ἄρχιμήδης Μαΐου 1911), στηριζόμενος ἐπὶ τῶν ἀκριβῶν ἀποτυπώσεων τοῦ ὑπὸ ἔκδοσιν χάρτου τῆς χαρτογραφικῆς ὑπηρεσίας, ἐπάγγεται ὅτι ἡ ὑφ' ἡμῶν προτεινομένη χάραξις, διὰ τὴν διάβασιν τῆς Ὁρθονος ἦτο ἀνεφάρμοστος, ἥ ἀπήτει διπάνω 12.860.000 δραχ. (μὴ λαμβάνων ὑπ' ὅψιν τὰ ἔξιδα ἐκμετάλλευσεως) Ἐπὶ τῶν ὅδίων χαρτῶν ἡμεῖς στηριζόμενοι θέλομεν ἀποδεῖξει, ὅτι ὅχι μόνον ἡ ὑφ' ἡμῶν προτεινομένη χάραξις ἦτο δυνατή, ἀλλὰ καὶ ἦτο ἐπιδεκτικὴ πολλῶν βελτιώσεων. Ἀλλαι δὲ χαράξεις ἐμφαίνονται ἐκ τῆς μελέτης τῶν χαρτῶν τούτων, προτιμώτεραι, πασῶν ὅμως ὑποδεεστέρα ἦτο ἥ ἐκτελεσθεῖσα. Σφάλμα δέ, ἐπαναλαμβάνω, ἀδιόρθωτον διέπραξαν οἱ ἀριθμόιοι μὴ μελετήσαντες ἀλλὰς χαράξεις διὰ τὴν διάβασιν τῆς Ὁρθονος, κατὰ

τὸ μεσολαβῆσαν χρονικὸν διάστημα ἀπὸ τοῦ 1894 - 1901 ὅτε τὸ πρᾶγμα ἦτο δυνατὸν νὰ διορθωθῇ, ἐστω καὶ ἐγκατατείποντες τὰ παλαιὰ ἔργα τῆς Ἀγγλικῆς ἐταιρίας τὰ δοῖα, ἀλλως τε εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο δὲν εἶχον μεγάλην ἀξίαν. Κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην οἱ χάρται τοῦ Μαυροκορδάτου ὑπῆρχον· δλίγη δὲ συμπληρωματικὴ ἔργασία ἦτο ἀναγκαία ἵνα μελετηθῇ διόλκηρος ἥ δροσειρὰ τῆς Ὁρθονος.

Καὶ ἐν τῷ πνεύματι τῶν ἐκάστοτε Κυβερνήσεων, καὶ ἐν τῷ πνεύματι τῶν πρώτων σχεδιασάντων τὴν γραμμὴν Λαρίσσης, ὁ χαρακτήρας τῆς ἦτο καθαρῶς διεθνῆς· οὐδεὶς λοιπόν λόγος τοπικῆς συγκοινωνίας ὥφειλε νὰ ἐπιφέρῃ μεταβολὰς τῆς χαράξεως.

Ορθόδος δὲ παρατηρεῖ ὁ κ. Διαμαντίδης, ὅτι εὐτυχῶς δὲν ἐψήφισθη ὑπὸ τῆς Βουλῆς, μεταβολὴ ἀνέσαντο στὸ μῆκος τῆς γραμμῆς κατὰ 10 ὄλα χιλιόμετρα ἐπομένως ἥ γραμμὴ ἔδει νὰ ἔγενετο ὅσον τὸ δυνατὸν συντομωτέρα, καὶ μὲ διλιγωτέρας κλίσεις καὶ ὑπ' αὐτὸν πνεῦμα ὥφειλε νὰ μελετηθῶσι αἱ ἀνωθεὶς δρειναι διαβάσεις, αἵτινες ἐπέφερον ὑπὲρ τὸ δέον ἐπιμήκυνσιν τῆς ὅλης γραμμῆς.

Λιάβασις τῆς Ὁρθονος.

Ἐν τῷ τελευταίῳ προσχεδίῳ, ἐπροτείναμεν τὴν διάβασιν τῆς Ὁρθονος διὰ σήραγγος μήκους 5.700 μὲ κλίσιν 16.5 χιλ. ἀντὶ τῆς ἐπὶ 10 χιλ. ἀναπτύξεως τῆς γραμμῆς ἐπὶ τῶν κλιτών τῆς Ὁρθονος.

Ἡ ἐπὶ τοῦ χάρτου τῆς χαρτογραφικῆς ὑπηρεσίας, μελέτη τῆς γραμμῆς, ταύτης μᾶς δίδει μῆκος σήραγγος 5.600 μ. καὶ 4.600 παραδεχόμενοι μικρὸν μετάθεσιν τῆς γραμμῆς.

Ο κ. Διαμαντίδης ενδιέκει διὰ μῆκος σήραγγος, ὑπὸ τὰς ἴδιας περιστάσεις, 7.700 μέτρων, ἥ χάραξις αὕτη δὲν εἶναι ἀκριβής· διότι ὃς ἐγράψαμεν, ἀφετηρία ἥ βάσις τῆς χαράξεως

πρέπει νὰ ἦναι τὸ ὑψόμετρον τῆς λίμνης Ξυνιάδος, ἡ 468 μέτρα, ἐνῷ δ. κ. Διαμαντίδης λαμβάνει ὡς βάσιν τὸ ὑψόμετρον τῆς γραμμῆς εἰς τὸ χιλ. 19. Βεβαίως χρειάζεται διὰ τὴν ἡμέτέραν χάραξιν, μικρὰ μετάθεσις τῆς γραμμῆς, πρὸς τὰ ἄναντι, ἀπὸ τῆς Νοτίου κεφαλῆς τῆς σήραγγος μέχρι περίπου τοῦ χιλ. 14, ὅπου θὰ ἔγενετο ἡ ἔνωσις τῶν γραμμῶν. Ἐλλὰ τὰ ἐκτελεσθέντα ἔργα, μεταξὺ 19 καὶ 14 ἡσαν τόσον ἀσήμαντα ὅστε δὲν εἶχε καμμίαν σπουδαιότητα ἢ μετάθεσις αὐτῆς, (ἴδε κατὰ μῆκος τομῆν σήραγγος καὶ δριζοντογραφίαν).

Εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ χιλ. 14, θὰ εῖχομεν θέσιν διὰ τὴν ἀπαύτουμένην ἀνάπτυξιν τῶν 1200 μέτρων, ἀντικαθιστώντες οὕτω τὴν ὑπάρχουσαν ἐκεῖ ὁδόγεφυραν ὥπο 2 μικρῶν γεφυριδίων καὶ 2 ἐκχωματώσεων, ἡ μικρῶν σηράγγων.

Ἐπὶ τῶν τοπογραφικῶν χαρτῶν θέλοντες νὰ ἔξεύρωμεν τελειωτέραν χάραξιν ἐμελετήσαμεν, καὶ νέαν τοιαύτην, ἥτις ὑπερέχει καὶ τῆς ὑπαρχούσης καὶ τῆς ὑφ' ἡμῶν προταθείσης.

Ἡ χάραξις αὐτῇ διέρχεται μὲς σήραγγα 3.300 μέτρων τὴν ὁροσειράν τῆς "Ορθρούς, ἀπὸ τῆς θέσεως Καλογήρου, τῆς λίμνης Ξυνιάδος, μέχρι τῆς κοιλάδος τοῦ χιλ. 14, ἀναπτύσσεται ἐπὶ 15 χιλ. ἐπὶ τῶν κλιτών τῆς "Ορθρούς, καὶ φθάνει εἰς τὴν πεδιάδα τοῦ Σπερχειοῦ πλησίον τοῦ χωρίου Δαϊτσάς, (ἴδε δριζοντογραφίαν καὶ κατὰ μῆκος τομῆν) ἀπὸ τοῦ Βορείου στορμίου διευθύνεται, εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς κοιλάδος τῶν Πενταμύλων.

Τῇ ὑποδείξει τοῦ λοχαγοῦ κ. Ἰωάννου Μεταξᾶ, ἐμελετήσαμεν καὶ ἀλλην διεύθυνσιν, μετὰ τὸ Βόρειον στόμιον τῆς μεγάλης σήραγγος τῶν 3.300 μ. Ἡ χάραξις αὐτῇ ἀκολουθεῖ τὴν ἀνατολικὴν ὅχθην, τῆς λίμνης Ξυνιάδος, τέμνει καθέτως τὴν ὁδὸν Δομοκοῦ - Λαμίας καὶ διὰ τῆς κοιλάδος τοῦ Κακάρα καταλήγει εἰς τὴν πεδιάδα τῆς Θεσσαλίας.

Ἡ μεταβολὴ αὐτῇ ἔχει τὰ ἀκόλουθα πλεονεκτήματα.

1) Διέρχεται διὰ σημείου 110 μ. χαμηλοτέρου τὴν ὁροσειράν τῆς "Ορθρούς.

2) Ἡ ἀπόστασις Λαμίας - Δεμεροῦ συντομεύεται κατὰ 13 περίπου χιλ. διότι διὰ 3 περίπου χιλ. ἡ ἀνάπτυξις τῆς γίνεται κατὰ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Δεμεροῦ.

3) Ἐχει ἀναμφισβήτητα στρατιωτικὰ πρόσοντα, διότι διέρχεται διὰ πεδίου ἐνδεχομένης συγκεντρώσεως, καὶ δράσεως τοῦ στρατοῦ.

4) Στοιχίζει διλγάθερον ὥπο ἔποψιν κατασκευῆς.

Ίδον αἱ συγκριτικαὶ δαπάναι κατασκευῆς σχετικῶς μὲ τὴν ὑπάρχουσαν γραμμήν.

Ὑπάρχουσα γραμμή.

1) Λαμία χιλ. 0 10—10 χιλ. (50000+30000)=	800.000
2) χιλ. 10-16 = 6 χιλ. (110000+30000)=	840.000
3) χιλ. 16-19+500= 3.500 (250000+30000)=	980.000
4) χιλ. 19+500 44+700 ὡς δ προϋπολογισμὸς=	7.075.000
5) χιλ. 44+700 Δομοκὸς 20 χιλ. (130000+30000)=	3 200.000
6) Δομοκὸς Δεμεροῦ 17 χιλ. (30000+30000)=	1.020.000
	13 000.800

Υπόδεκτη γραμμή.

1) Λαμία χιλ. 0 7= 7 χιλ. (50000+30000)=	560.000
2) χιλ. 7 22 =15 χιλ. (250000+30000)=	4 200.000
3) Σήραγξ 3300 μέτρα 3300×1100=.	3.600.000
4) χιλ. 25 42 =16 χιλ. (30000+30000)=	960.000
5) χιλ. 42 55 =14 χιλ. (130000+3000)=	2.240.000
6) χιλ. 55 Δεμεροῦ=14 χιλ (30000+3000)=	840.000
	12.400.000
'Αξία ἐγκαταλειπομένων ἔργων.	400.000
	12.800.000

Ἡ ἀξία τῶν ἔργων ἀπὸ Λαμίας μέχρι τοῦ χιλ. 10 ἔξειτιμήθη 50.000 δραχ. διὰ τὴν ὑποδομήν, ἐκ τῆς κατὰ μῆκος τομῆς ἐπίσης ἀπὸ χιλ. 10-16, 110.000 δρ. κατὰ χιλ., καὶ ἀπὸ 16-19+500, 250.000 δρ. τὸ χιλ. ἀπὸ 19+500-44+700 δηλαδὴ μέχρις κοιλάδος Πεντεμύλων, ἀνεγράψαμεν τὸν ὑπολογισμὸν ὡς ἔξεδέσαμεν εἰς τὸ παλαιὸν φυλλάδιον καὶ τὸν δροῖον παρεδέχθη καὶ δ. κ. Διαμαντίδης.

Τὰ χιλιόμετρα Πεντεμύλων Δοκομοῦ ὑπελγίσθησαν πρὸς 130.000 τὸ χιλ. καὶ διμοιρόφως τὰ ἀντίστοιχα χιλ. τῆς κοιλάδος τοῦ Κακάρα.

Παρεδέχθημεν 30.000 δραχ. κατὰ χιλ. διὰ στρῶσιν καὶ ἐρμάτωσιν γραμμῆς.

Ἡ σήραγξ τῶν 3.300 μ. ἔξειτιμήθη πρὸς 1.100 δρ. τὸ τρέχον μέτρον ἐπὶ τῇ βάσει τῆς σήραγγος Μπράλλου, δ. κ. Gotteland ὑπολογίζει διὰ σήραγγα 3.200 μ. 1.000 δρ. τὸ μέτρον.

Ἐκ τῆς συγκρίσεως τῶν ἄνω πινάκων βλέπομεν ὅτι ἡ ὑφ' ἡμῶν ὑποδεικνυμένη χάραξις, εἴνε οἰκονομικωτέρα ὥπο ἔποψιν κατασκευῆς

κατά 1.000.000 περίπου δραχ., έαν δὲ λάβωμεν υπ' ὅψιν καὶ τὰ ἔξοδα ἐκμεταλλεύσεως, θὰ ἔχομεν μὲ τιμολόγιον 6.000 δρ. τὸ χιλ., οἰκονομίαν 2.800.000 δραχμῶν.

Διάβασις Οἴης.

Ἡ Ἑλλειψις τοῦ σχετικοῦ τοπογραφικοῦ χάρτου μᾶς ἐμποδίζει νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν χάραξιν, ὡς ἐπροτείναμεν εἰς τὸ τελευταῖον ἡμῶν ἀρχμόν.

Δὲν διστάζομεν νὰ εἴπωμεν ὅτι πᾶσα φιλικὴ μεταβολὴ ἀπὸ τοῦ 1894 καὶ ὑστερον, ἥτοι ἀδύνατος, ἔνεκεν τῆς ἀξίας τῶν ἐκτελεσθέντων ἔργων. Διὰ τοῦτο καὶ λέγομεν ὅτι ἡ μὲν διάβασις Κιθαιρῶνος-Πάρνηθος, καὶ Οἴτης, εὐθύνουσι τοὺς διευθύνοντας τὸ σιδηροδρομικὸν τοῦτο ἔργον μέχρι τοῦ 1894, ἡ δὲ τῆς Ὀρθονοστούς διευθύνοντας κατὰ τὸ 1894-1902.

Ἄλλα ἀκριβῶς διὰ τὰς ὑπὸ τοῦ κ. Διαμαντίδου ἀναφερομένας δυσκολίας τῆς φύσεως τοῦ ἔδαφους, φρονοῦμεν ὅτι ἥτοι ἀναγκαία ἡ ἐπιμήκυνσις τῆς σήραγγος, ἐκτὸς ἄλλων λόγων ἄλλα καὶ διότι ἐπὶ πολὺν θά ληλατοῦτο ἡ ἀνάπτυξις τῆς γραμμῆς ἐπὶ τοῦ ἀργιλλώδους ἔδαφους τῶν κλιτύν τῆς Οἴτης. Ἡ κατασκευὴ αὗτη θὰ ἥτο ἀνάλογος πρὸς τὴν τοῦ Μπράλλου ἦτοι δὲν θὰ ἐπαρουσίαζεν ἔξαιρετικὰς δυσκολίας.

Καὶ αὐτὴ ἡ Ἀγγλικὴ ἐταιρία ἐμελέτησε διαβάσεις, αἵτινες θὰ ἥσαν μᾶλλον συμφέρουσαι διὰ τὴν Κυβέρνησιν ἀλλ' ὅχι δι' ἑαυτήν. Εάν δημοσίες αἱ μελέται ἔγινοντο υπὸ τῆς Κυβέρνησεως, τότε μόνον θὰ ἐφαίνετο ἡ συγκριτικὴ ἀξία τῶν διαφόρων παραλλαγῶν.

Καὶ διὰ τὰς τρεῖς διαβάσεις ἐβασίσθημεν, ἐπὶ στοιχείων χαράξεως, ἥτοι μηχῶν καὶ ὑψομέτρων, ἐπομένως δὲν βλέπομεν πῶς δύναται νὰ εἴπῃ τις ὅτι αἱ κρίσεις ἡμῶν ἔγιναν ἐκ τῶν ὑστέρων.

Εἰς τὰς ἀξιώσεις τοῦ Σ. Π. Λ. περιελάβαμεν, ὡς ἀναφέραμεν ἄλλως τε, τὰς ἀποζημιώσεις διὰ τὰς διαβάσεις Οἴτης καὶ Ὀρθονοστούς αἵτινες ἀναβαίνουσιν εἰς 1.800.000 καὶ ὅχι εἰς 800.000 δραχ.

Διάβασις Κιθαιρῶνος.

Τὸ ζήτημα ἀν ἡ Ἀγγλικὴ ἐταιρία ὑπερχρεοῦτο νὰ κατασκευάσῃ τὴν γραμμὴν Ἀθηνῶν-Θηβῶν, διὰ Πάρνηθος, εἶναι μόνον ἴστορικὸν λᾶθος, οὐδόλως μεταβαῖλλον τὴν ἀκρίβειαν τῶν συλλογισμῶν, καὶ τῶν συγκριτικῶν πινάκων.

Παραδεχόμενοι τὰς ὑπὸ τοῦ κυρίου Σβαϊριγγού μεταφερομένας ἐν τῷ ἀρχμῷ τοῦ κ. Διαμαντίδου τιμάς, μὲ τὴν παρατήρησιν ὅτι δὲν μεταβαῖλλον τὴν ἀκρίβειαν τῶν συλλογισμῶν, καὶ τῶν συγκριτικῶν πινάκων.

φιγγ ὑπελόγιζε τὰς τιμάς τὰς δόπιας ἔδει νὰ πληρωθῇ ἡ Ἀγγλικὴ ἐταιρία, ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως, ἐνῷ ἡμεῖς διφεύλομεν νὰ λάβωμεν υπ' ὅψιν τὸ τί ἐστοίχισεν εἰς τὴν Κυβέρνησιν, τὸ χιλ. Ἀθηνῶν-Θηβῶν, δηλαδὴ διφεύλομεν νὰ προσθέσωμεν 15.000 δρ. κατὰ χιλιόμετρον εἰς τὰς τιμάς τοῦ κ. Σβαϊριγγού διὰ ἐνδιαμέσους τόκους, ἀπαλλοτριώσεις, ἔξοδα ἐλέγχου κ. τ. λ. Ἐχομεν οὕτω

α) Ἐκτελεσθεῖσα χάραξις διὰ Πάρνηθος 100 χιλ. $(50.000 + 30.000 + 15.000) = 9.500.000$.

β) Ὑποδεικνυομένη μεταβολὴ διὰ Κιθαιρῶνος.

1) 69 χιλ. $(40.000 + 30.000 + 16.000) = 5.860.000$

2) Σήραγξ 4.740 μ. $\times 1.300 = 6.120.000$

3) Ἐπιμήκυνσις διακλαδώσεως Χαλ-

κίδος = 660.000
 $\underline{12.640.000}$

Ἡ οἰκονομία κατασκευῆς διὰ τῆς ἐκτελεσθεῖσης γραμμῆς εἶναι περίπου 3.100.000 δραχμ. οὐδὲ χρειάζεται πολὺς ὑπολογισμός, διὰ ν' ἀποδειχθῇ ὅτι, γραμμὴ παρακάμπτουσα δίλας τὰς δυσκολίας τοῦ ἔδαφους, μὲ ἐπιμήκυνσιν 27 δίλων χιλ. εἶναι οἰκονομικωτέρα υπὸ ἔποιην κατασκευῆς.

Ἄλλ' ἡ οἰκονομία αὗτη τῶν 3.100.000 εἶναι ὅλως εἰκονική.

Εἰς πᾶσαν σοβαρὰν προμελέτην σιδηροδρόμων, παραλλήλως πρὸς τὰ ἔξοδα τῆς κατασκευῆς, καταστρώνονται καὶ τὰ τῆς ἐκμεταλλεύσεως, οὐδὲ εἶναι δυνατὸν νὰ γείνῃ ἄλλως πως, διότι ἂν δὲν λάβωμεν υπ' ὅψιν τὰ ἔξοδα ἐκμεταλλεύσεως, καὶ δὲν κ. Διαμαντίδης, καὶ ἡμεῖς, καὶ πᾶς τις ἄλλος, ἥδυνατο νὰ ἔξενοῃ χάραξιν, κατὰ ἐκατομμύρια εὐθυνοτέραν καὶ τῆς κατασκευασθείσης. "Ἀποροῦ δὲ μᾶς φαίνεται πῶς δὲν κ. Διαμαντίδης δὲν ἀποδίδει τὴν ἐμπρέπουσαν σπουδαίοτητα εἰς τὸ ζήτημα τοῦτο.

Ο κ. Διαμαντίδης φρονεῖ, ὅτι ἡ κίνησις τῶν ἔξενος δέκα συρμῶν καθ' ἐκάστην, εἶναι ὑποθετικὴ πρόβλεψις, οὐδόλως δικαιολογούμενη υπὸ τῶν πραγμάτων ἡμεῖς νομίζομεν ὅτι ἐνδεδειγμένον ἥτοι, εἰς τὰς προβλέψεις μας νὰ λάβωμεν υπ' ὅψιν, τρεῖς τούλαχιστον συρμοὺς καθ' ἐκάστην διευθυνσιν. "Αλλως θέλομεν φθάσει καὶ εἰς τὸ ἔδιον συμπέρασμα βασιζόμενοι, ἐπὶ τοῦ τιμολογίου τοῦ ἀρχμού 47 τῆς Συμβάσεως κατὰ τοῦτο τὸ ἐλάχιστον τῶν ἔξεδων ἐκμετάλλευσεως εἶναι 4.800 δρ. κατὰ χιλ. σήμερον τὰ 27 πλέον ταῦτα χιλ. στοιχίζουσι 48.000 $\times 27 = 133.600$ τὸ ἔτος, ἀλλ' εἶναι λογικὸν νὰ παραδεχθῶμεν τὰς σημερινὰς εἰσπράξεις; Οὐδόλως φαίνεται ὑπερβολικὸν νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι αἱ εἰσπράξεις τοῦ σιδηροδρόμου μετ' διλύγα ἔτη θὰ ἦναι 9.000 δρ. τὸ χιλ. κατ' ἐλάχιστον δρον, καὶ

έπομένως τὸ κατὰ χιλ. τιμολόγιον θὰ ἔναι 6.000 δραχ. περίπου. Τὸ περιπλέον ἔξοδον θὰ ἔναι 6.000×27 χιλ. = 162.000 δραχ. καὶ τὸ τὰ δύποια κεφαλαιοποιούμενα πρὸς $4 \frac{1}{2} \%$ μᾶς δίδουσι κεφάλαιον 3.600.000. "Οθεν ἡ διλικὴ δαπάδη τῆς ὑπαρχούσης γραμμῆς εἶναι

$$9.500.000 + 3.600.000 = 13.100.000$$

ἀνωτέρᾳ κατὰ 500.000 δρ. τῆς ὑφ' ἡμῶν ὑποδεικνυομένης μεταβολῆς, διὰ Κιθαιρῶνος. Καὶ δύσον ἀφορῷ εἰς τὰς τιμὰς τῆς σήραγγος τῶν 4.700 μ. ἐπιμένομεν ὅτι ἡ τιμὴ τῶν 1.300 δρ. κατὰ χιλ. εἶναι λογική, λαμβάνοντες ὡς σημείον συγχρίσεως, τὴν σήραγγα Μπράλλου ἣτις ἔστοιχος περὶ τὰς 900 δρ. τὸ μέτρον καὶ τῆς δύοις ἐκ πείρας γνωρίζομεν τοὺς δρους κατασκευῆς. Αἱ προβλεπόμεναι σήραγγες Κιθαιρῶνος καὶ "Ορθρούς ενδίσκονται ὑπὸ διοίσους δρους, ἐνῷ μόνον ἔξ αναγνώσεων γνωρίζομεν τοὺς δρους κατασκευῆς τῶν ὑπὸ τοῦ κ. Διαμαντίδου ἀναφερομένων ἐν Εὐρώπῃ σηράγγων.

Συμπέρασμα.

"Η μελέτη αὕτη βασιζομένη ἐπὶ τοῦ τοπογραφικοῦ χάρτου τῆς "Ορθρούς σπουδαίως βελτιώνει τὴν ὑφ' ἡμῶν προταθεῖσαν χάραξιν ἐν τῷ Ἀρχιμήδει τοῦ Φεβρουαρίου 1911.

"Ἐπὶ τῇ βάσει ταύτη, ἡ ἀπόστασις μέχρι Λαρίσσης συντομεύεται ἀπὸ 349 εἰς 308 χιλ. μόνον αἱ μακραὶ ἀναβάσεις τῆς "Ορθρούς ἐλαττοῦνται ἐπαισθητῶς καὶ ἐπομένως οἱ ὑφ' ἡμῶν δημοσιευθέντες πίνακες ἀποκτῶσι περισσότερον κῦρος.

Τὰ ἔξοδα κατασκευῆς θὰ ἔσαν περισσότερα κατὰ + 3.000.000 διὰ τὴν διάβασιν Κιθαιρῶνος
— 1.000.000 διὰ τὴν διάβασιν "Ορθρούς
2.000.000

"Ἄν, ὡς διφείλομεν, λάβωμεν ὥπ' ὅψιν τὰ ἔξοδα ἐκμεταλλεύσεως αἱ πραγματικαὶ διὰ τὸ Κράτος οἰκονομίαι θὰ ἔσαν
500.000 διὰ τὴν διάβασιν Κιθαιρῶνος
2.000.000 διὰ τὴν διάβασιν "Ορθρούς
3.300.000.

Τό, διὰ τῆς συντομεύσεως τῆς γραμμῆς, ὅφελος τοῦ κοινοῦ, τοῦ ἐμπορίου, τῆς διεύθυνσις συγκοινωνίας, ἀφ' ἐνός, καὶ τὰ στρατιωτικὰ πλεονεκτήματα ἀφ' ἑτέρου, τῆς προτεινομένης χαράξεως, καίτοι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπολογισθῶσι, βεβαίως δμως δύνανται νὰ ἐκτιμηθῶσι εἰς πολλὰ ἑκατομμύρια.

Κ. ΞΥΔΗΣ.

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ 1910

(συνέχεια ἐκ τοῦ προηγούμενου).

2 ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

(Compagnie Française des Mines
du Laurium)

"Η Ἐταιρία αὕτη συνέστη κατὰ τὸ 1875 διὰ πεντηκονταετῆ διάρκειαν μὲν κεφάλαιον 13.500.000 φρ. αὐξηθὲν κατὰ τὸ 1879 εἰς 16.300.000 φρ.

Τὸ κεφάλαιον τοῦτο ὑποδιαιρεῖται εἰς 32.600 μετοχὰς ἐκ 500 φράγκων ἑκάστην, ὑπάρχουσιν δμῶς ἐκτὸς τῶν μετοχῶν τούτων καὶ 24 ἴδρυτικὰ μερίδια. Η χομηματιστικὴ ἀξία ἑκάστης μετοχῆς κατὰ τὸ 1910 είχεν ὡς ἔξης:

Μεγίστη 370 φράγκα. Ελαχίστη 320 φρ. κατὰ Δεκέμβριον 1910 φρ. 336,50

Τὰ μέχρι τοῦ 1910 διανεμηθέντα μερίσματα ἀνηλθον εἰς 1.022,50, τὸ δὲ τοῦ 1910 εἰς φράγκα 15.

"Η Ἐταιρία είχε σκοπὸν νὰ ἐκμεταλλευθῇ τὰ ἐν τῇ Λαυρεωτικῇ μεταλλεῖα τὰ παραχωρηθέντα τῷ I. B. Σερπιέρη, ὃν τὴν ἐκμετάλλευσιν είχεν ἀναλάβη ἡ Γαλλοελληνικὴ Ἐταιρία «τὰ Μεταλλεῖα Καμαρίζης» συσταθεῖσα κατὰ 1873, ἥρξατο δὲ τῆς ἐκμεταλλεύσεως ταύτης ἐγκαταστήσασα συγχρόνως ἐν Λαυρίῳ μεταλλουργεῖα, ἄτινα διὰ διαιρκῶς ἐκτεμουμένων νέων ἐγκαταστάσεων καὶ ἀνακαινίσεων διατηρεῖ ἐνήμερα τῶν τελευταίων τῆς μεταλλουργίας προσδόων. Προϊόντος τοῦ χρόνου προέβαινεν εἰς ἀγορὰν πολλῶν ἄλλων σπουδαίων μεταλλείων, ἥτοι τῶν τῆς Ἐταιρίας «Περικλῆς», Αντωνοπούλου, Μερκάτη καὶ ἄλλων, ἐσχάτως δὲ κατὰ τὸ 1908 καὶ τῆς Ἐταιρίας «Δάρδεζας» ἢς τὸ σιδηρομετάλλευμα φορολογεῖται δυνάμει τοῦ εἰδικοῦ νόμου ΑΡΚΕ' πρὸς $1 \frac{1}{2} \%$ ἐπὶ τῆς ἀκαθαρίστου αὐτοῦ προσόδου.

Μὴ ἐπαρκούντων δμῶς τῶν προϊόντων τῶν ἐν Λαυρίῳ μεταλλείων τούτων, διὰ τὴν τροφοδότησιν τῶν μεταλλουργείων τῆς, ἡ Ἐταιρία αὕτη προέβη εἰς τὴν ἀπόκτησιν καὶ ἐκμετάλλευσιν καὶ ἄλλων ἐκτὸς τοῦ Λαυρίου μεταλλείων, τὰ προϊόντα τῶν δυοῖν ἐκκαμινεύει εἰς Λαύριον πρὸς δὲ ἀγοράζει καὶ ἐκ τρίτων μεταλλεύματα πρὸς καμινείαν.

Τοιουτούροπως προώρισται νὰ διατηρήσῃ ἐπὶ μακρὸν ἐν Λαυρίῳ, τὸ κέντρον τῆς μεταλλουργικῆς κινήσεως τῆς Ἀνατολῆς